



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางเพชรเกษม - บ้านทุ่งหาง(ช่วง
รอยต่อเทศบาลตำบลหาง - ป้อม อปพร.) หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลหาง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ได้จัดทำราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางเพชรเกษม - บ้านทุ่งหาง(ช่วงรอยต่อเทศบาลตำบล
หาง - ป้อม อปพร.) หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลหาง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทำการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า
๔,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง) กำหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงาน
ก่อสร้าง จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) จำนวนเงิน
ราคากลาง ๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
และการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง
และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสนาต์ รักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)สายทางเพชรเกษม - บ้านทุ่งหวาง(ช่วงรอยต่อเทศบาลตำบลหวาง - ป้อม อปพร.) หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลหวาง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหวาง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)สายทางเพชรเกษม - บ้านทุ่งหวาง(ช่วงรอยต่อเทศบาลตำบลหวาง - ป้อม อปพร.) หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลหวาง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทำการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)สายทางบ้านล่าง - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน ฯ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง(ปร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายฤตผล อุดมศักดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวปิยะมศ อรรถยากร	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๗.๓ นายธีระพันธ์ คงสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ขนาดโครงการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทางเพชรเกษม - บ้านทุ่งหวาง (ช่วงรอยต่อเทศบาลตำบลหงาว - ป้อม อปพร.) หมู่ที่ 2,3 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	2,094,166.50	Factor F 1.3984
2	ค่างานประเภทงานทั่วไป	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 2**
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	2,098,166.50	- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นราคากลาง	1,999,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

ระยะทางดำเนินการ 0.600 กม.

ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,331,000 บาท

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายกฤตผล อุดมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายสุนาถ ภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)

ขนาดโครงการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทางเพชรเกษม - บ้านทุ่งหวาง (ช่วงรอยต่อเทศบาลตำบลหวาง - ป้อม อปร.) หมู่ที่ 2,3 ตำบลหวาง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางปาดคอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับให้ทางเดิมแล้วทับ (ให้ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากดินคึก)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกคั่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังคั่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 ดินลูกรังคั่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานหินหึ่ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 ดินลูกรังระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	(รวม Wn.)
	2.2 Tack Coat	4,800.00	ตร.ม.	7.36	6.44	13.80	66,240.00	1.3984	19.29	92,592.00	
	2.3 Asphaltic Concrete	-									
	- Asphaltic Concrete ช่องเทปูน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	4,800.00	ตร.ม.	271.29	11.16	282.45	1,355,760.00	1.3984	394.97	1,895,856.00	5.00 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete	-									
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	270.00	ตร.ม.	280.00	-	280.00	75,600.00	1.3984	391.55	105,718.50	15.00 ซม.(3 เส้น)
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ทาฉา	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรบนแคร่										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักรันคิง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักรันคิง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค30-ค60, ค75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 ป้ายจราจร ค28-ค30, ค62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.7 ป้ายจราจร ค61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ค63,ค66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ค64,ค67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ค65,ค68	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ค69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ค70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ค71	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ค72,ค73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ค74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ค75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ค76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ ค77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ ค78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ น6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.28 ป้ายจราจรแบบ น7	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay)

ขนาดโครงการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่รวมไม่เกินน้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทางเพชรเกษม - บ้านทุ่งหวาง (ช่วงรอยต่อเทศบาลตำบลหางว - ป้อม อปร.) หมู่ที่ 2,3 ตำบลหางว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
5.2.29	ป้ายจราจรแบบ น8 - น21	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.30	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ค1-ค27+ค31-ค60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.31	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60+ค74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.32	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60+ค75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.33	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60+ค76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.34	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60+ค77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.35	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ค71-ค73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.36	หลักแนวโค้ง ค.ส.ด.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.37	หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.38	หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.39	หลักนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.40	Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.41	Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.42	ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.43	ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.44	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ Ø 300 มม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.45	ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.46	Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง							-			2,094,166.50	

ลงชื่อ..... งบประมาณราคา

(นายกฤษฎผล อุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายสุนาถ ภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว